EIT.swiss
Limmatstrasse 63
8005 Zürich
044 444 17 17
www.eit.swiss

ZVU 01.505

Haus am Hang – Umnutzung zu Privatklinik

Angebot Hauptverteilung

Prüfungsunterlagen:

- Sämtliche Prüfungsunterlagen – auch digital bereitgestellte – sind urheberrechtlich geschützt und geistiges Eigentum von EIT.swiss.
- Eine Weitergabe, Vervielfältigung oder Veröffentlichung der Unterlagen – ganz oder auszugsweise – ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von EIT.swiss nicht erlaubt und kann rechtlich verfolgt werden.

Angebot **2026 / 178070**

EIT Swiss

Betrag inkl. MWST 8.10% **CHF 410’153.00**

Ort, Datum
Bauherr / Auftraggeber

Ort, Datum
Unternehmer

PK

Pos.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Betrag
	PK Privatklinik			
	HV Hauptverteilung			
	231.21 Hauptverteilungen			
	00 Allgemeine Bedingungen			
	Allgemeine Bedingungen ***Preise:*** Netto in CHF ***Lieferumfang:*** Dienstleistungen gemäss Vorgaben Nachträge und Mehrarbeiten werden gemäss Aufwand verrechnet ***Lieferzeit inkl. Serviceeinsatz:*** 4 - 6 Wochen nach Erhalt der notwendigen Unterlagen ***Angebotsgültigkeit:*** Ab erhalt Angebot 30 Tage ***Zahlungsbedingungen:*** 30 Tage netto **Haftung:** Die Haftung des Auftragnehmers ist in der Summe aller Forderungen - unabhängig vom Rechtsgrund, einschließlich Ansprüche aus Vertragsverletzung und unerlaubter Handlung - auf den Auftragswert begrenzt. Dessen ungeachtet haftet der Auftragnehmer nicht für indirekte und Folgeschäden, wie z.B. entgangenen Gewinn, Produktionsausfall, Ersatzbeschaffung, Nutzungsausfall, Datenverlust oder ähnliche Arten von Vermögensschäden. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht für Personenschäden (einschließlich Tod), Vorsatz und Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder soweit zwingendes Recht eine weitergehende Haftung vorschreibt. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zu Gunsten verbundenen Unternehmen von Schneider Electric, sowie seiner und ihre Organe, leitenden Angestellten, sonstigen Mitarbeitern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.			
	00 Allgemeine Bedingungen (Total)			**0.00**
	10 Zubehör Schaltanlage			
1	**LVS08760** SEITENWAND IP30 T600 (2STK) Lieferfrist: 4 Wochen	1.00	306.30	306.30
2	**LVS04515** TB ERDUNGSSCHIENE 50X5MM L1675MM Lieferfrist: 4 Wochen	8.00	190.95	1’527.60
3	**LVS08776** KABELABFANGSCHIENE B650 (4STK) Lieferfrist: 4 Wochen	2.00	132.70	265.40
	10 Zubehör Schaltanlage (Total)			**2’099.30**

PK - HV - 231.21 - 20

Pos.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Betrag
20	**Spannungsüberwachungsrelais**			
4	**RM22TR33** UNTER-ÜBERSPANN PHASE 380-480VAC ZEIT 2W Lieferfrist: 4 Wochen	3.00	158.10	474.30
5	**GV2ME06** MOTORSCHUTZSCHALTER 1,6A Lieferfrist: 4 Wochen	3.00	115.30	345.90
20	**Spannungsüberwachungsrelais (Total)**			**820.20**
30	**Zubehör Kommunikation**			
6	**MCSESU053FN0** Modicon Unmanaged Switch 5TX-fast Lieferfrist: 4 Wochen	2.00	156.85	313.70
7	**ABL8RPS24030** SPANNUNGSVERSORGUNG 100-500V 24VDC 3A Lieferfrist: 4 Wochen	2.00	220.10	440.20
8	**PAS600L** PAS600L Panel Server Universal 24VDC 2DI Lieferfrist: 4 Wochen	2.00	1’026.70	2’053.40
9	**LV434002** IFE ETHERNET KOMMUNIKATION GATEWAY Lieferfrist: 4 Wochen	1.00	1’309.45	1’309.45
10	**LV434000** IFM MODDBUS KOMMUNIKATIONSMODUL Lieferfrist: 4 Wochen	1.00	337.30	337.30
11	**VW3A8306RC** MODBUS ABSCHLUSS RC RJ45 (1set a 2 pcs) ModBus Endanpassung für Stecker RJ45, 120 Ohm, 1nF Lieferfrist: 4 Wochen	1.00	12.75	12.75
12	**TRV00217** DIN MONTAGE ZUBEH.F.IFM UMSETZER (10STK Lieferfrist: 4 Wochen	3.00	98.70	296.10
13	**TRV00870** BUCHSEN FÜR RJ45 STECKER (5 STK) Lieferfrist: 4 Wochen	6.00	102.55	615.30
14	**TRV00810** KABEL MIT RJ45/RJ45 STECKER,L=1M (5STK) Lieferfrist: 4 Wochen	4.00	116.80	467.20
15	**TRV00820** KABEL MIT RJ45/RJ45 STECKER,L=2M (5STK) Lieferfrist: 4 Wochen	1.00	124.60	124.60
16	**TRV00830** KABEL MIT RJ45/RJ45 STECKER,L=3M (5STK) Lieferfrist: 4 Wochen	1.00	244.30	244.30

PK - HV - 231.21 - 30

Pos.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Betrag
17	**LV434224** ComPacT NSX Modbus SL Hub Lieferfrist: 4 Wochen	7.00	270.30	1’892.10
30	**Zubehör Kommunikation (Total)**			**8’106.40**
40	**Canalis Anschlüsse Cmopact NS**			
18	**LVS04712** ANSCHLUSS CANALIS KT AN NS/MTZ1 4P TDC Lieferfrist: 4 Wochen	2.00	292.65	585.30
40	**Canalis Anschlüsse Cmopact NS (Total)**			**585.30**
50	**Hauptverteilung**			
19	**Gehäuseteile** *9 ST – LV429270 AUSLÖSEVORRICHTUNG NSX100/250* *2 ST – LVS01224 VOLLTUER IP30 IK10 B650* *15 ST – LVS04911 SCHOTTUNG SCHALTSCHRANK T400* *2 ST – LVS04921 SCHOTTUNG FORM2 SEITL. SS FELD B150* *15 ST – LVS04931 SCHOTTUNG SCHALTSCHRANK T200* *1 ST – LVS04951 SCHOTTUNG KABELEINFUEHRUNGSPL.* *13 ST – LVS04986 SCHOTTUNG SAMMELS. B650T600* *10 ST – LVS08536 SICHTTUER IP30 IK10 B650* *4 ST – LVS08538 SICHTTUER IP30 IK10 B800* *12 ST – LVS08606 GRUNDGERUEST B650T600* *2 ST – LVS08607 GRUNDGERUEST B650+150T600* *2 ST – LVS08608 GRUNDGERUEST B800T600* *12 ST – LVS08636 DACH IP30 B650T600* *4 ST – LVS08638 DACH IP30 B800T600* *12 ST – LVS08642 DESIGNFRONTBLENDE GRUEN B650 1M* *4 ST – LVS08643 DESIGNFRONTBLENDE GRUEN B800 1M* *11 ST – LVS08686 KABELEINF.PL. IP55 B650T600* *2 ST – LVS08687 KABELEINF.PL. IP55 B650+150T600* *2 ST – LVS08688 KABELEINF.PL. IP55 B800T600* *16 ST – LVS08721 SOCKEL SEITENABDECKUNG T600 (2STK)* *12 ST – LVS08726 SOCKEL B650H100* *4 ST – LVS08728 SOCKEL B800H100* *12 ST – LVS08736 RUECKWAND IP30 B650* *4 ST – LVS08738 RUECKWAND IP30 B800*	1.00	140’064.00	140’064.00

PK - HV - 231.21 - 50

Pos.	Artikelbezeichnung	Menge	Preis	Betrag
20	**Schalter** *9 ST – 29450 HILFSSCHALTER* *18 ST – 88011 DECO STECKEINSATZ FEST NSX100-250 4P* *18 ST – 88021 DECO STECKEINSATZ BEWEGL. NSX100-250 4P* *9 ST – C2545E250 MICROLOGIC 5.2E AUSLÖSESYSTEM 250A* *9 ST – C25H4 NSX250H GRUNDSCH. 4P 250A 70KA/415VAC* *1 ST – C100_630 LEISTUNGSSCHALTER NSX100 NSX630 AC* *19 ST – 100_630 LEISTUNGSSCHALTER NSX100-NSX630 AC* *3 ST – C630_1600CB NS 630-1600A LEISTUNGSSCHALTER* *3 ST – MTZ2_CB MTZ2 LEISTUNGSSCHALTER* *2 ST – MTZ2_SD MTZ2 LEISTUNGSTRENNER* *6 ST – GV2ME06 MOTORSCHUTZSCHALTER 1,6A* *9 ST – LV429270 AUSLÖSEVORRICHTUNG NSX100/250* *9 ST – LV429516 KLEMMENABDECKUNG NSX100/250 4P* *9 ST – LV429518 KLEMMENABDECKUNG NSX100/250 4P* *9 ST – LV434220 ComPacT NSX BSCM Modbus SL ULP* *9 ST – LV434221 ComPacT NSX BSCM Modbus SL KABEL 0,35m* *1 ST – LV848310 MTZ2 25 HA 4P TRENNER EINSCHUB* *1 ST – LV848406 MTZ2 CHASSIS 4P 2500A H1/H2/H3/HA/H10* *1 ST – LV848442 VORDERANSCHL MTZ2 25/32 EINSCHUB* *1 ST – LV848445 VORDERANSCHL MTZ2 25/32 EINSCHUB* *1 ST – LV848469 EINSCHALTBEREIT EINSCHUB MTZ2/3* *1 ST – LV848484 XF 200/250V AC/DC MTZ2/MTZ3 EINSCHUB* *1 ST – LV848494 MX 200/250V AC/DC MTZ2/MTZ3* *1 ST – LV848596 KLEMMENABDECKUNG MTZ2 4P* *2 ST – LVS03243 FRONTPLATTE NSX100 250 VERT. B650 5M* *2 ST – LVS03421 MONTAGEPL. NSX100 250 EIN VERT. B650* *3 ST – LVS03483 MONTAGEPL.MTZ1 06 16/NS1600 EIN.VER.B650* *5 ST – LVS03500 MONTAGEPL. MTZ2 08 40 VERTIKAL B650* *3 ST – LVS03691 FRONTPL. MTZ1/NS1600 EINS.VER.B650 8M* *5 ST – LVS03710 FRONTPL. MTZ2 08 40 EINS.VER.B650 10M*	1.00	225’394.30	225’394.30
50	**Hauptverteilung (Total)**			**365’458.30**
60	**Lieferung**			
21	**Lieferung und Montage NSHV** *Diese Position beinhaltet:* -Lieferung und Montage NSHV -Prüfen der Schraubverbindungen -Endreinigung -Abnahme	1.00	22’320.00	22’320.00
60	**Lieferung (Total)**			**22’320.00**
231.21	**Hauptverteilungen (Total)**			**399’389.50**
HV	**Hauptverteilung (Total)**			**399’389.50**
PK	**Privatklinik (Total)**			**399’389.50**

Total Brutto			**CHF 399’389.50**
Abzüglich Rabatt	5.00 % auf	399’389.50	-19’969.50
Total exkl. MWST			**CHF 379’420.00**
MWST	8.10 % auf	379’420.00	30’733.00
Total inkl. MWST			**CHF 410’153.00**